

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

ООО «АТЭК»

И.В. Мелкозеров



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБОУ СО «Алапаевская школа»

И.С. Николина

(подпись)

«04» апреля 2025г

Приказ № 01-08/118-ОД



План

подготовки ГБОУ СО «Алапаевская школа» к осенне-зимнему периоду 2025-2026 года

Номер строки	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия
1	2	3
1.	Заключение договора с ООО «АТЭК» на замену узлов коммерческого учета тепловой энергии (УКУТЭ), привести в соответствие с правилами коммерческого учета 2 тепловых узлов с заменой тепловычислителей (не соответствуют метрологическим и эксплуатационным характеристикам)	Май 2025 год
2.	Выполнение работ по замене узлов коммерческого учета тепловой энергии (УКУТЭ)	Июль 2025 года
3.	Заключение договора с подрядной организацией на выполнение работ по промывке и дезинфекции системы отопления, оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок, испытание повышенным давлением системы отопления	Июль 2025 года
4.	Выполнение работ по промывке и дезинфекции системы отопления, оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок, испытание повышенным давлением системы отопления в присутствии представителя ТСО	Август 2025 года
5.	Пройти проверку знаний сотрудникам по правилам эксплуатации тепловых энергоустановок и электроустановок в Уральском управлении Ростехнадзора	Октябрь 2025 года

Анализ прохождения предыдущих отопительных периодов за (2022-2023гг., 2023-2024гг., 2024-2025гг)

В ГБОУ СО «Алапаевская школа» отопительный период 2022-2023гг, 2023-2024гг, 2024-2025гг прошел организованно, в штатном режиме. Аварийных ситуаций на инженерных сетях зданий не зафиксировано.

Наличие материально-технических ресурсов для эксплуатации теплопотребляющих установок – имеется.

Заключен контракт №ЭТС/25-51 с ООО «ЭлектроТехСервис» «На техническое обслуживание инженерных систем, коммуникаций».

Штат сотрудников прошли проверку знаний по правилам эксплуатации тепловых энергоустановок и электроустановок в Уральском управлении Ростехнадзора.

В рамках подготовки к отопительному сезону были выполнены следующие виды работ:

1. Произведена ревизия системы отопления.
2. Выполнена промывка и произведено гидравлическое испытание системы отопления по адресам: ул. Розы Люксембург, 28 и ул. Володарского, 31.

Тип системы теплоснабжения – закрытая

Схема подачи тепла на объекты – централизованная

Теплоснабжение - с верхней разводкой подающей магистрали, прокладка труб в помещениях – открытая

В чердачном помещении трубопроводы отопления – изолированные

Отопительные приборы в помещениях – чугунные и металлические радиаторы

Для определения объемов и параметров тепловой энергии теплоносителей на в - ввод в здания установлены узлы учета тепловой энергии

Автоматические регуляторы, смесительные установки – отсутствуют

Обеспечение тепловой энергией зданий осуществляется с утвержденным температурным графиком источником тепловой энергии

Произведен ремонт отмотки

Выполняется замена оконных блоков на современные энергоэффективные

Функционирование объектов теплоснабжения и его оборудования проходит в штатном режиме.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402904

Владелец Николина Ирина Сергеевна

Действителен с 23.01.2025 по 23.01.2026